COMUNE DI MONOPOLI

PROVINCIA DI BARI

RECUPERO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO PER LA LAMA S. VINCENZO

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTISTI:

RTP:

ITALPROGETTI S.r.l. (Capogruppo-mandataria)

Dott. Geol. Antonino GRECO (mandante)

ITALPROGETTI
SERVIZI TECNICI INTEGRATI

I DIRETTORI TECNICI:
Dott. Ing. Marcello CAPPIELLO
Prof. Ing. Claudio DE STEFANO

IL DIRIGENTE DELL'AREA ORGANIZZATIVA III TECNICA
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE:

Dott. Ing. Pompeo COLACICCO

TRATTO A MONTE DEL CANALE LIUZZI
PROFILO LONGITUDINALE DI PROGETTO

Questo elaborato grafico è di proprietà della Italprogetti S.r.l. pertanto non può essere riprodotto nè integralmente, nè in in parte senza l 'autorizzazione scritta della stessa. Da non utilizzare per scopi diversi da quelli per cui è stato fornito.

Commessa	Lotto	Ident. FILE	Scala	Num. Elab.
011 010	165	18-MONOPOLI.dwg	1:100-1:1000	18

Data	Rev	Verificato	Controllato	Approvato	Descrizione
APRILE 2010	00				URB

ITALPROGETTI
SERVIZI TECNICI INTEGRATI
ITALPROGETTI S.r.l. - 70125 Bari Viale Unità d'Italia, 13/A
Tel. 080 5968308 Fax 080 5968316 e-mail:info@italprogetti.bari.it

TÜV INTER CERT ISO 9001 Certificate N°10-Q-10006-TIC

oice Associazione delle organizzazioni di ingegneria di architettura e di consulenza tecnico-economica CONFINDUSTRIA

MOD. 07.02.03 REV.01

PROGETTO
PROFILO LONGITUDINALE

Scala X : 1/1000
Scala Y : 1/100

SEZIONI	DISTANZE PROGRESSIVE	DISTANZE PARZIALI	QUOTE TERRENO	QUOTE FONDO PROGETTO
40	0.00	18.77	87.54	86.70
39	18.77	10.84	87.53	86.41
38	29.61	13.50	87.43	86.25
37	43.11	10.19	87.49	86.04
36	53.30	16.31	87.46	85.89
35	69.61	19.30	87.45	85.64
34	88.91	16.98	87.22	85.35
33	105.89	20.85	87.09	85.09
32	126.74	21.39	85.89	84.44
31	148.13	11.73	85.38	83.77
30	159.86	16.26	84.88	83.40
29	176.12	40.53	84.57	82.90
28	216.65	46.67	83.50	81.86
27	263.32	24.67	82.13	80.66
26	287.99	22.08	81.40	80.03
25	310.07	28.83	81.68	79.47
24	338.90	8.08	81.73	78.73
23	346.98	27.28	81.78	78.52
22	374.26	50.13	81.52	78.34
21	424.39	35.23	81.28	77.99
20	459.62	14.40	81.06	77.76
19	474.02	26.58	81.11	77.76
18.5	500.06	26.49	80.40	77.45
18	527.09	13.71	79.70	76.78
17	540.80	22.37	79.35	76.44
16	563.17	38.21	78.69	75.88
15	601.38	6.12	77.94	74.92
14	607.50	14.54	77.85	74.75
13	622.04	4.50	77.66	74.44
12	626.54	15.83	77.56	74.27
11	642.37	8.85	77.21	73.90
10	651.22	16.94	77.03	73.68
9	668.16	10.75	76.31	73.26
8	678.91	63.67	75.99	72.99
7	742.58	79.70	73.12	70.58
6	822.28	10.72	69.86	67.56
5	833.00	33.65	69.58	67.15
4	866.65	63.29	67.61	65.88
3	929.94	142.69	65.81	65.04
2	1072.63	32.09	64.58	63.15
1	1104.72		64.07	62.72